Ortsdurchfahrt Niederwihl

Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge der Straßensanierung

Perspektive 1

Schnitt 1

Perspektive 2

Nr.	Maßnahmen \ angestrebte Wirkungen	Verdrängen von Fremdverkehr	Verringerung der Geschwindigkeit	Verdeutlichung der Straßenfunktion	mehr Schutzraum für Fußgänger + Kinder	mehr Bewegungsraum f. Fußgänger + Anwohner	Verminderung von Verkehrslärm	Verbesserung der Sicht pos. Motivation	Maßnahmenkomplex A – Verkehrssystem B – Detailgestaltung C – Verkehrslenkung ●● angestrebte Wirkung ● wahrscheinliche Wirkung ○ mögliche Wirkung
A 1	Sackgassen	●●	○		○		●		
2	Schleifenstraßen	●					○		
3	Einbahnstraßen	●				○			
B 1	Materialwechsel bei Fahrbahnen		●						
2	Profilverengung	●	●●		●		●		
3	optische Umgestaltung des Straßenraumes	●	●	●●	●		●	●	
4	fahrdynamische Hindernisse	●	●●		●				
5	Neuordnung des ruhenden Verkehrs		●●		●				
6	Aufpflasterung	●	●●	●●	●	●●	●	●●	
C 1	Zeichen „Wohnbereich"	●	●	●●	●●		●	●	Verkehrszeichen 325/326 St.VO.
2	Tempo 30		●		●		●		30
3	Änderung der Vorfahrtsregelung	○	●		○				

Hardy Gutmann GmbH
Gesellschaft für Planung u. Bauüberwachung
Heppenschwand 16, 79862 Höchenschwand
Tel. 07755/91091 Fax. 07755/91093
e-mail : gutmann@gutmann-gmbh.de

PLAN NR. 01

BAUHERR
Gemeinde Görwihl
Hauptstraße 54
79733 Görwihl

PROJEKT NR. 009-140624

BAUVORHABEN
Straßensanierung OD Niederwihl

MASSTAB 1:500

PLANINHALT
Lageplan Verkehrsberuhigung

GEZEICHNET / DATUM 09.07.2014/ph

DER PLANER

DER BAUHERR

FORMAT A0